แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **โครงการบุกเบิกถนนสายท่าขาม – ท่าเรือแร่** หมู่ที่ ๑ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๓๑๓,๔๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายปรีชา จันทโร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายประพันธ์ สุทธิบูลย์	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๖.๓	นายวิศณุ เผือกเนียม	ผู้ช่วยช่างสำรวจ ฯ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายท่าขาม - ท่าเรือแร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ขนอมด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชร

ปริมาณงาน บุกเบิกถนน ผิวจราจรหินผุ บดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1200 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม

แบบเลขที่ 5/ 2563 ลงวันที่ 7 กันยายน 2562

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	313,453.12	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	**313,453.12**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**313,000.00**	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา .....
(นายปรีชา จันทโร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ .....
(นายปรีชา จันทโร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายเสน่ห์ วิเชียร)
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ .....
(นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขนอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายท่าขาม - ท่าเรือแร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ขนอมด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม

แบบเลขที่ 5/ 2563 ลงวันที่ 7 กันยายน 2562

คำนวณราคากลางโดย นายปรีชา จันทโร ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	864.00	185.10	159,926.40	1.4019	259.49	224,200.82
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินผุบดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	188.10	275.61	51,842.24	1.4019	386.38	72,677.64
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,689.00	11,823.00	1.4019	2,367.81	16,574.66
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.6 ขนาด Ø 1.20 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.7 ขนาด Ø 1.50 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. (+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
							รวมค่าก่อสร้าง	313,453.12

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	223,591.64
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2491