

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑
ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบล
ขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๔,๐๐๐ บาท
(เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำ คสล.หน้าตัดตัวยู กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ผนังหนา
๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ -๐.๗๐ เมตร พร้อม
ฝา คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขนอม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๖๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายปรีชา	จันทโร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเฉลิมพล	ลีลาเกียรติกุล	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
๖.๓ นายสุวิทย์	รุ่งสะอาด	นักทรัพยากรบุคคลฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	กอง	ช่าง
โครงการ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา)		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำ คสล.หน้าตัดตัวยู กว้างภายใน 0.30 เมตร ศนังหนา 0.10 เมตร ยาว 315 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร พร้อมฝา คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขนอม		
สถานที่ก่อสร้าง	ในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขนอม	
แบบเลขที่	/ 2560	เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลขนอม
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17	เดือน กรกฎาคม	พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	717,628.50	1.3445	964,851.52	
	เงินไข				
	ค่าอำนาจการ	-			
	กำไร	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			964,851.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			964,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	315.00	ม.		กำหนดแล้วเสร็จ
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,060.32	บาท /ม.		90 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา จันทโร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเจติมพล จิตศิริติกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุวิทย์ รังสะอาด)
นักทรัพยากรบุคคลฯ

อนุมัติ

ลงชื่อ


(นายประสิทธิ์ เพชรรากรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขนอม

31 ก.ค. 2560

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา)

สถานที่ก่อสร้าง

ในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ / 2560

รายการเลขที่ / 2560

ฝ่าย / งาน

กอง

ช่าง

ประมาณการโดย

นายปรีชา จันทโร




เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบายน้ำพร้อมฝ้า								
	งานดินขุด	154.35	ลบม	-	-	20	3,087.00	3,087.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	69.30	ลบม	2,000.00	138,600.00	197.00	13,652.10	152,252.10	
	งานไม้แบบ	630.00	ตร.ม.	-	-	79.00	49,770.00	49,770.00	
	- ไม้แบบ	472.50	ลบ.พ.	532.71	251,705.48	-	-	251,705.48	
	- ไม้เคร่า ไม้ค้ำยัน	141.75	ลบ.พ.	532.71	75,511.64	-	-	75,511.64	
	- ตะปู	157.50	กก.	33.98	5,351.85	-	-	5,351.85	
	เหล็กเสริม	6.31					1,500.00	1,500.00	
	- Dai 6 mm. (RB)	0.73	ตัน	21,051.40	15,367.52	2,801.00	2,044.73	17,412.25	
	- Dai 9 mm. (RB)	4.63	ตัน	20,601.87	95,396.96	2,801.00	12,970.03	108,366.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	239.61	กก.	45.48	10,897.65	31.00	7,428.04	18,325.69	
	- เหล็กฉาก L เหล็กฉากขนาด 50x50 x 4.0 มม.	105.00	ท่อน	327.10	34,345.50	-	-	34,345.50	
							รวม	717,628.50	

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา)
 หมู่ที่ ๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประชุมวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา จันทโร	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒.	นายเฉลิมพล สีสากีร์ติกุล	หัวหน้าสำนักปลัดฯ		
๓.	นายสุวิทย์ ร้างสะอาด	นักทรัพยากรบุคคลฯ		

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธาน (นายปรีชา จันทโร) แจ้งให้ทราบในที่ประชุม ตามที่เทศบาลตำบลขนอมได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายปรีชา จันทโร เป็นประธานกำหนดราคากลาง และมีนายเฉลิมพล สีสากีร์ติกุล และนายสุวิทย์ ร้างสะอาด เป็นกรรมการ ตามคำสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิจารณา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานเศษและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำ คสล.หน้าตัดตัวยู กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร พร้อมฝาด คสล. รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลขนอม งบประมาณ ๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาในการกำหนดราคากลางต่อไป กรรมการ นายสุวิทย์ ร้างสะอาด ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ ของทางราชการ มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาหลายอย่าง เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุที่นำมาใช้ในการกำหนดราคากลาง กระผมขอทราบรายละเอียด ในการนำมากำหนดราคากลางของโครงการนี้ด้วยครับ

ประธาน (นายปรีชา จันทโร)

ตามที่นายสุวิทย์ ร้างสะอาด กล่าวมานั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้เห็นชอบให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการไว้ เป็น สามงานหลักๆคือ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งมีการ กำหนดค่า factor f ของแต่ละงานไว้ โดยค่าต่างๆขึ้นอยู่กับ ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ประกาศใช้ในช่วงที่ดำเนินการ โครงการ ราคาน้ำมันขณะกำหนดราคากลาง ซึ่งได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และปรับปรุง ตาราง factor f เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ ๗ ต่อปีเป็นร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นในการคำนวณราคากลางโครงการนี้ จึง ใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ ร้อยละ ๖ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ร้อยละ ๗ ราคา น้ำมันดีเซลที่ ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท ส่วนราคาวัสดุใช้ราคา พาณิชย์จังหวัด และราคาในท้องถิ่น ส่วนค่าแรงงานใช้ตามบัญชี ค่าแรงของกรมบัญชีกลางเป็นหลัก ซึ่งงานก่อสร้างโครงการนี้จัดอยู่ ในประเภทงานก่อสร้างอาคาร ใช้ factor f งานอาคาร คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาและได้กำหนดราคากลางของ งานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ ฯ แล้วเห็นชอบเป็น เอกฉันท์ให้กำหนดราคากลาง ในวงเงิน ๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ไม่มี

ระเบียบวาระอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เห็นชอบให้ยึดราคากลาง ในวงเงิน ๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล - ศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา จันทโร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล สีสากีร์ติกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ร้างสะอาด)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลขนอม

ที่ นศ 53202/

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล- ศาลเจ้า (ฝั่งขวา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขนอม

ตามคำสั่ง ที่ 319 /2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล- ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) รายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยทำการก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำ คสล. หน้าตัดตัวยู กว้างภายใน 0.30 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ยาว 315 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร พร้อมฝาดขอบ คสล. ราคากลาง 964,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขนอม) จัดหาโดยวิธี สอบราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายปรีชา จันทร์โร)
ผอ. กองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายเฉลิมพล ลีลาเกียรติกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ

(ลงชื่อ)
(นายสุวิทย์ รุ่งสะอาด)
นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นปลัด

.....
.....
.....

(นายสมันท์ วิเชียร)

ปลัดเทศบาลตำบลขนอม

ความเห็นนายก

.....
.....

(นายประสิทธิ์ เพชรภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขนอม



คำสั่งเทศบาลตำบลขนอม

ที่...319..../ 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลขนอมจะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสาย
โรงพยาบาล- ศาลเจ้า (ฝั่งขวา) รายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยทำการก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำ คสล. หน้าตัดด้วย กว้างภายใน 0.30 เมตร ผนังหนา 0.10
เมตร ยาว 315 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร พร้อมฝาดรอบ คสล. ราคากลาง 964,000 บาท (เก้าแสน
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขนอม) จัดหาโดยวิธี สอบราคา

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และอาศัย อำนาจตามมติ ครม. ตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205 /ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคา

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นายปรีชา จันทโร | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมพล ลีลาภิรัตกุล | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ฯ | กรรมการ |
| 3. นายสุวิทย์ รุ่งสะอาด | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายประสิทธิ์ เพชรภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขนอม